

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนน ค.ส.ล และระบบระบายน้ำ โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเพื่อผู้ยากไร้
ในพื้นที่แออัด.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๗๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างถนน ค.ส.ล และระบบระบายน้ำ โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วม
ใจเพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่แออัด รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ สวค .๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒.....เป็นเงิน..... ๑,๗๘๗,๐๐๐.-.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทาง.....

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสันติ ทวีแสง	ตำแหน่ง	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ นายสรวิทย์ สัจจันต์	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ.....
๗.๓ นายเสกสันต์ จันทไทย	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๗.๔

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเพื่อผู้ยากไร้ในพื้นที่แออัด

เจ้าของอาคาร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุ แปลงคูเมือง- กำแพงเมือง ต.โนนเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานสำรวจประมาณการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ ๑๕ ตุลาคม 2562


ลำดับที่	หมวดงาน	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,312,260.00	1.3624	1,787,823.02	
4	ประเภทงานอาคาร				
5	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0..... %				
	เงินประกันผลงานหัก0.. %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7..... %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,787,823.02	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			1,787,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสันติ ทวีแสง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสรวิทย์ สัจจวันดี)

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายเสกสรรค์ จันทไทย)

โครงการ งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ โครงการบ้านท้องถิ่นสำหรับผู้ยากไร้ในพื้นที่แออัด

เจ้าของอาคาร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia. 0.40 เมตร (มอก. 128-2549 ชั้น 3)	285	เมตร	650.00	185,250.00	-	-	185,250.00	
2	บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ Dia. 0.40 เมตร	32.00	บ่อ	7,450.00	238,400.00	-	-	238,400.00	
3	ฝาเปิดบ่อ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร บนผิวทาง งานรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร	285.00	ม.	330.00	94,050.00	-	-	94,050.00	
4	ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร (พื้นที่ทางบดอัดแน่น ชั้นลูกรัง หน้า 0.20 เมตร)	1,528.00	ตร.ม.	520.00	794,560.00	-	-	794,560.00	
	รวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้าง 4 รายการ				1,312,260.00			1,312,260.00	

ประมาณราคา มาตรฐานราคาต้นทุนก่อสร้างต่อหน่วย (ไม่รวม Factor F)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

งาน วิศวกรรม ผ่าขุด แบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่าง

สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ประมาณราคา

11/09/2562

ค่าน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				@	เป็นเงิน	@	เป็นเงิน	
1	มาตรฐานรางยู+ฝ้ารางวี คสล. กว้าง 0.55 ม.หนา 0.15 ม.	ม.	1	1,370.00	1,370.00	-	-	1,370.00
2	มาตรฐานบ่อพักรางยู+ฝ้ารางวี คสล. กว้าง 0.55 ม.หนา 0.15 ม.	ม.	1	2,780.00	2,780.00	-	-	2,780.00
3	มาตรฐานรางวี คสล. กว้าง 0.60 ม.หนา 0.15 ม.	ม.	1	330.00	330.00	-	-	330.00
4	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.30 ม. มอก. ชั้น 3 ท่อนละ 1.00 ม.	ม.	1	560.00	560.00	-	-	560.00
5	มาตรฐานบ่อพัก คสล. Ø 0.40 ม. ฝ้าวี คสล.	บ่อ	1	7,450.00	7,450.00	-	-	7,450.00
6	มาตรฐานบ่อพัก คสล. Ø 0.40 ม. ฝ้าทางเท้า	บ่อ	1	-	-	-	-	-
7	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40 ม. มอก. ชั้น 3 ท่อนละ 1.00 ม.	ม.	1	650.00	650.00	-	-	650.00
8	งานท่อลอดข้ามถนน Ø 0.40 ม. มอก. ชั้น 3 ท่อนละ 1.00 ม	ม.	1	-	-	-	-	-
9	มาตรฐานบ่อพัก คสล. Ø 0.60 ม. ฝ้าวี คสล.	บ่อ	1	11,700.00	11,700.00	-	-	11,700.00
10	มาตรฐานบ่อพัก คสล. Ø 0.60 ม. ฝ้าทางเท้า	บ่อ	1	7,400.00	7,400.00	-	-	7,400.00
11	มาตรฐานบ่อพัก คสล. Ø 0.60 ม. ฝ้าตะแกรงเหล็ก	บ่อ	1	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00
12	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. มอก. ชั้น 3 ท่อนละ 1.00 ม	ม.	1	1,190.00	1,190.00	-	-	1,190.00
13	งานท่อลอดข้ามถนน Ø 0.60 ม. มอก. ชั้น 3 ท่อนละ 1.00 ม	ม.	1	2,220.00	2,220.00	-	-	2,220.00
14	มาตรฐานบ่อพัก คสล. Ø 0.80 ม. ฝ้าวี คสล.	บ่อ	1	15,700.00	15,700.00	-	-	15,700.00
15	มาตรฐานบ่อพัก คสล. Ø 0.80 ม. ฝ้าทางเท้า	บ่อ	1	10,100.00	10,100.00	-	-	10,100.00
16	มาตรฐานบ่อพัก คสล. Ø 0.80 ม. ฝ้าตะแกรงเหล็ก	บ่อ	1	22,700.00	22,700.00	-	-	22,700.00
17	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. มอก. ชั้น 3 ท่อนละ 1.00 ม	ม.	1	1,880.00	1,880.00	-	-	1,880.00
18	งานท่อลอดข้ามถนน Ø 0.80 ม. มอก. ชั้น 3 ท่อนละ 1.00 ม	ม.	1	2,790.00	2,790.00	-	-	2,790.00
19	มาตรฐานบ่อพัก คสล. Ø 1.00 ม. ฝ้าวี คสล.	บ่อ	1	18,400.00	18,400.00	-	-	18,400.00
20	มาตรฐานบ่อพัก คสล. Ø 1.00 ม. ฝ้าทางเท้า	บ่อ	1	12,440.00	12,440.00	-	-	12,440.00
21	งานท่อระบายน้ำ Ø 1.00 ม. มอก. ชั้น 3 ท่อนละ 1.00 ม	ม.	1	2,760.00	2,760.00	-	-	2,760.00
22	งานท่อลอดข้ามถนน Ø 1.00 ม. มอก. ชั้น 3 ท่อนละ 1.00 ม	ม.	1	4,580.00	4,580.00	-	-	4,580.00
23	มาตรฐานถนน คสล. หนา 0.15 ม. (พื้นทางเดิมไม่มีลูกรังพื้นทาง)	ตร.ม.	1	450.00	450.00	-	-	450.00
24	มาตรฐานถนน คสล. หนา 0.15 ม. (ลูกรังรองพื้นทางหนา 0.20 ม.)	ตร.ม.	1	520.00	520.00	-	-	520.00
25	มาตรฐานถนน คสล. หนา 0.20 ม. (พื้นทางเดิมไม่มีลูกรังพื้นทาง)	ตร.ม.	1	580.00	580.00	-	-	580.00
26	มาตรฐานถนน คสล. หนา 0.20 ม. (ลูกรังรองพื้นทางหนา 0.20 ม.)	ตร.ม.	1	650.00	650.00	-	-	650.00
27	มาตรฐานคันทันหินรางตั้ง	ม.	1	560.00	560.00	-	-	560.00
28	มาตรฐานคันทันหิน แบบ C	ม.	1	290.00	290.00	-	-	290.00
29	มาตรฐานคันทันหินรางตั้งแบบเตี้ย (บริเวณทางเท้าข้างถนน)	ม.	1	580.00	580.00	-	-	580.00
30	มาตรฐานคันทันหินรางตั้งแบบเตี้ย (รชชช 19-23)	ม.	1	670.00	670.00	-	-	670.00
31	มาตรฐานทางเท้า คสล. หนา 0.07 ม.	ตร.ม.	1	240.00	240.00	-	-	240.00
32	มาตรฐานคันทันหินสำเร็จ	ม.	1	200	200.00	-	-	200.00
33	มาตรฐานสี่เหลี่ยมโพลาสติก	ตร.ม.	1	280	280.00	-	-	280.00
34	งานโพร้มโค้ท อัตราการใช้ยาง 0.8 ลิตร/ตร.ม. (ยาง CSS-1)	ตร.ม.	1	19.72	19.72	7.02	7.02	26.74
35	งานเทคโค้ท อัตราการใช้ยาง 0.2 ลิตร/ตร.ม. (ยาง CRS-2)	ตร.ม.	1	4.83	4.83	6.81	6.81	11.64
36	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 4 ซม. (ปูบน Tack coat)	ตร.ม.	1	208.42	208.42	9.22	9.22	217.64
37	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. (ปูบน Tack coat)	ตร.ม.	1	ข้อมูล	#VALUE!	11.52	11.52	#VALUE!
38	ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. (รองพื้นทางลูกรังพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1	#VALUE!	#VALUE!	-	-	#VALUE!