

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในบึงพลาญชัย..		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด.....		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)		
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในบึงพลาญชัย.....		
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒....เป็นเงิน..... ๑,๘๕๑,๐๐๐.-.....บาท		
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑แบบสรุปราคากลางทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....		
๖.๒		
๖.๓		
๖.๔		
๖.๕		
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑	นายพรชัย ตริบุญเมือง	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล ประธานกรรมการ.....
๗.๒	นายเสกสันต์ จันทไทย	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ.....
๗.๓	นายสรารุณี สัจวันดี	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
๗.๔		
๗.๕		

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

~~ส่วนราชการ-งานวิศวกรรม-ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง-กองช่าง-สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด~~

ประเภท ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในบึงพลาญชัย

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานที่ก่อสร้าง บึงพลาญชัย ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	หมวดงาน	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานอาคาร	1,419,440.15	1.3044	1,851,517.73	เงินล่วงหน้า 0 %	
2	ประเภทงานทาง				เงินประกันผลงานหัก 0 %	
3	ประเภทงานชลประทาน				-	คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	
รวมค่าก่อสร้าง				1,851,517.73		
ปรับราคาเป็น				1,851,000.00		

ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพรชัย ตรีบุญเมือง)

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันทไทย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายสรวิทย์ สัจวันดี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในบึงพลาญชัย

สถานที่ก่อสร้าง บึงพลาญชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย กองช่าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				๑	เป็นเงิน	๑	เป็นเงิน	
สรุปรายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในบึงพลาญชัย								
	1. งานรื้อถอน							22,134.00
	2. ปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง							24,856.00
	3. ปรับปรุงร้านขายดอกไม้							185,414.75
	4. งานปรับปรุงพื้นที่รอบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง							815,610.22
	5. งานระบบไฟฟ้า							371,425.18
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง							1,419,440.15

ล.ท.จ.ล.

ประมาณราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในบึงพลาญชัย

สถานที่ก่อสร้าง บึงพลาญชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย กองช่าง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				๑	เป็นเงิน	๑	เป็นเงิน	
3.13	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	21.00	75.00	1,575.00	95.00	1,995.00	3,570.00
3.14	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาปูว่าว	ตร.ม.	49.00	647.50	31,727.50	250.00	12,250.00	43,977.50
3.15	ครอบสันหลังคา	ตัว	25.00	68.00	1,700.00	-	-	1,700.00
3.16	ครอบตะเข้สัน	ตัว	32.00	68.00	2,176.00	-	-	2,176.00
3.17	ครอบบันลม	ตัว	16.00	68.00	1,088.00	-	-	1,088.00
3.18	ครอบปิดปลายตะเข้	ตัว	6.00	93.00	558.00	-	-	558.00
3.19	ครอบปิดจั่ว	ตัว	3.00	93.00	279.00	-	-	279.00
3.20	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ ขนาด 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	11.50	400.00	4,600.00	222.00	2,553.00	7,153.00
3.21	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ลายธรรมชาติ ขนาด 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	19.90	400.00	7,960.00	222.00	4,417.80	12,377.80
3.22	แผ่นฝ้าไม้สำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ขนาด 6' หนา 8 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	1.40	450.00	630.00	95.00	133.00	763.00
3.23	ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	60.0	255.00	15,300.00	75.00	4,500.00	19,800.00
3.24	แปสำเร็จรูป	ท่อน	72.0	120.00	8,640.00	25.00	1,800.00	10,440.00
3.25	Top เคาน์เตอร์แกรนิตโต้	ตร.ม.	5.80	400.00	2,320.00	222.00	1,287.60	3,607.60
3.26	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 4"	ม.	22.40	80.00	1,792.00	80.00	1,792.00	3,584.00
3.27	เชิงชายไม้เทียม 2 in 1	ม.	73.00	80.00	5,840.00	73.00	5,329.00	11,169.00
3.28	สีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสีรองพื้น 1 เทียว และทาสีจริง 2 เทียว)	ตร.ม.	137.00	40.00	5,480.00	34.00	4,658.00	10,138.00
3.29	ชุดสีเคม	ตร.ม.	16.80	-	-	10.00	168.00	168.00
3.30	สีน้ำมัน (ทาสีน้ำมัน 2 เทียว)	ตร.ม.	16.80	40.00	672.00	35.00	588.00	1,260.00
3.31	รางน้ำสแตนเลส 0.5 มม. กว้าง 6 นิ้ว	ม.	5.00	465.00	2,325.00	25.00	125.00	2,450.00
รวมงานปรับปรุงร้านขายดอกไม้								185,428.75
4. งานปรับปรุงพื้นที่รอบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง								
4.1	งานถมดิน	ลบ.ม.	8.15	120.00	978.00	123.00	1,002.45	1,980.45
4.2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	10.50	403.25	4,234.13	91.00	955.50	5,189.63
4.3	คอนกรีตโครงสร้าง st.240 ksc. (Cube)	ลบ.ม.	24.95	1,997.20	49,822.15	391.00	9,753.89	59,576.04
4.4	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	40.50	-	-	133.00	5,386.50	5,386.50
4.5	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	32.40	657.01	21,287.12	-	-	21,287.12
4.6	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ.	9.72	657.01	6,386.14	-	-	6,386.14
4.7	ตะปู	กก.	10.13	32.71	331.19	-	-	331.19
4.8	เหล็กเสริม RB 9 mm. SR 24	กก.	112.72	21.19	2,388.63	4.10	462.17	2,850.80
4.9	เหล็กเสริม DB 12 mm. SD40	กก.	96.04	19.36	1,859.33	3.10	297.72	2,157.06
4.10	Wire Mesh ศก. 4 มม. ขนาด 0.20x0.20ม.	ตร.ม.	210.00	23.62	4,960.20	5.00	1,050.00	6,010.20
4.11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	62.63	67.76	4,243.76	-	-	4,243.76
4.12	ก้อนผนังอิฐมวลอุดครึ่งแผ่น	ตร.ม.	19.60	285.00	5,586.00	78.00	1,528.80	7,114.80
4.13	งานฉาบภายนอก	ตร.ม.	29.20	75.00	2,190.00	95.00	2,774.00	4,964.00

ประมาณราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในบึงพลานุชัย

สถานที่ก่อสร้าง บึงพลานุชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย กองช่าง

วันที่ ๑๕ ตุลาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				@	เป็นเงิน	@	เป็นเงิน	
4.14	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสีรองพื้น 1 เทียว และทาสีจริง 2 เทียว)	ตร.ม.	29.20	40.00	1,168.00	34.00	992.80	2,160.80
4.15	พื้นบล็อกคอนกรีตขนาด 0.50x0.50 ม.	ตร.ม.	210.00	720.00	151,200.00	174.00	36,540.00	187,740.00
4.16	พื้นผิวทรายล้าง	ตร.ม.	353.00	250.00	88,250.00	99.00	34,947.00	123,197.00
4.17	คันทันสำเร็จรูป	เมตร	58.00	170.00	9,860.00	50.00	2,900.00	12,760.00
4.18	กรวดผิวทรายล้าง	ตร.ม.	15.66	208.00	3,257.28	121.00	1,894.86	5,152.14
4.19	ราวสแตนเลส	เมตร	24.00	1,100.00	26,400.00	-	-	26,400.00
4.20	ม้านั่งหินขัด	ชุด	30.00	2,950.00	88,500.00	-	-	88,500.00
4.21	เสาปูนปั้น	ชุด	27.00	8,000.00	216,000.00	-	-	216,000.00
4.22	เสาปูนปั้นตั้งโคมไฟ	ชุด	3.00	3,380.00	10,140.00	-	-	10,140.00
4.23	ปรับปรุงพานรัฐธรรมนูญ	เหมา	1.00	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00
รวมงานปรับปรุงพื้นที่รอบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง								815,610.22
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				@	เป็นเงิน	@	เป็นเงิน	
5. งานระบบไฟฟ้า								
5.1	โคมไฟฉาย (Flood Light) LED 200w. IP65 แสง Cool White อุณหภูมิสีของแสง ระหว่าง 3,500-4,000K พร้อมฐานและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	3.00	5,500.00	16,500.00	600.00	1,800.00	18,300.00
5.2	โคมไฟฉาย (Flood Light) LED 200w. IP65 แสง Cool White อุณหภูมิสีของแสง ระหว่าง 3,500-4,000K พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1	5,500.00	5,500.00	600.00	600.00	6,100.00
5.3	เสาไฟสนาม LED 8-10W E27 IP65 แสง Cool White อุณหภูมิสีของแสง ระหว่าง 3,500-4,000K พร้อมพร้อมฐานสูง 0.8 เมตร และอุปกรณ์ประกอบ (รูปแบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)	ชุด	18.00	5,500.00	99,000.00	165.00	2,970.00	101,970.00
5.4	โคม DOWNLIGHT ทรงกลม หลอด LED 20 W. แสงคลูไวท์ชนิดติดได้ฝ้าเพดาน	ชุด	14	280.00	3,920.00	115.00	1,610.00	5,530.00
5.5	โคมไฟกิ่ง หลอด LED 20 W. ติดผนัง/เสา สูง 2.50 ม.	ชุด	12	400.00	4,800.00	165.00	1,980.00	6,780.00
5.6	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขนาดม-แบน 16A 250V มีกราวด์ มีม่านนิรภัย	ชุด	8	176.00	1,408.00	90.00	720.00	2,128.00
	พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งแบบฝังผนัง							
5.7	สวิตช์เปิด-ปิดทางเดียวขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติก ติดตั้งแบบฝังผนัง	ชุด	5	52.00	260.00	80.00	400.00	660.00

วิฑูรย์

ประมาณราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในบึงพลาญชัย

สถานที่ก่อสร้าง บึงพลาญชัย.ต.ในเมือง-อ.เมือง-จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย กองช่าง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				@	เป็นเงิน	@	เป็นเงิน	
5.8	ตู้ควบคุมไฟฟ้า DB1(Distribution Board) ชนิดติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด ภายในตู้ประกอบด้วย	ชุด	1	24,500.00	24,500.00	2,450.00	2,450.00	26,950.00
	- Main MCCB 3P 100AT/100AF 25KA 1 ชุด.							
	- MCCB 3P 60AT/100AF 25KA 1 ชุด.							
	- MCCB 3P 30AT/100AF 15KA 2 ชุด.							
	- MCCB 2P 30AT/100AF 15KA 3 ชุด.							
5.9	ตู้ควบคุมไฟฟ้า DB2 (Distribution Board)ชนิดติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด ภายในตู้ประกอบด้วย	ชุด	1	23,600.00	23,600.00	2,360.00	2,360.00	25,960.00
	- Main MCCB 3P 60AT/100AF 25KA 1 ชุด.							
	- MCCB 3P 30AT/100AF 15KA 3 ชุด.							
	- MCCB 2P 30AT/100AF 15KA 3 ชุด.							
5.10	ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง LCP (Lighting Control Panel)	ชุด	1.00	8,500.00	8,500.00	165.00	165.00	8,665.00
	ภายในตู้ประกอบด้วย							
	- Main MCCB 3P 30AT/100AF 15KA 1 ชุด.							
	- MCB 1P 16A 10KA 6 ชุด.							
	- Magnetic Contractor 3P 63 A. 1 ชุด.							
	- ชุดควบคุมและแสดงผล 1 ชุด							
5.11	คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย (CU1,CU2) 6 ช่อง พร้อม Main CB 63A ,ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	2.00	4,760.00	9,520.00	400.00	800.00	10,320.00
5.12	สายไฟท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด							
	- สาย NYY-G ขนาด 4x35-16 ตร.มม.	เมตร	35	963.00	33,705.00	50.00	1,750.00	35,455.00
	- สาย NYY-G ขนาด 4x25-16 ตร.มม.	เมตร	35	668.18	23,386.13	45.00	1,575.00	24,961.13
	- สาย VCT-G ขนาด 2x6-6 ตร.มม.	เมตร	380	110.18	41,866.50	22.00	8,360.00	50,226.50
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม.	เมตร	50	12.29	614.50	10.00	500.00	1,114.50
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม.	เมตร	115	8.15	937.25	7.00	805.00	1,742.25
	- ท่อ HDPE 75 มม.	เมตร	70	80.00	5,600.00	27.00	1,890.00	7,490.00
	- ท่อ HDPE 50 มม.	เมตร	380	36.80	13,984.00	22.00	8,360.00	22,344.00
	- ท่อ PVC 1/2"	เมตร	70	11.38	796.25	20.00	1,400.00	2,196.25
5.13	งานระบบสายดิน							
	- แท่ง Ground 5/8" x 3 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (สายดิน ตู้ DB1)	ชุด	1	580.00	580.00	58.00	58.00	638.00

พิมพ์ชื่อ

ประมาณราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในบึงพลายชัย

สถานที่ก่อสร้าง-บึงพลายชัย-ต.ในเมือง-อ.เมือง-จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

งาน วิศวกรรม ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย กองช่าง

วันที่ ๑๙ ตุลาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				@	เป็นเงิน	@	เป็นเงิน	
	- สาย IEC 01 ขนาด 16 ตร.มม. สีเขียว (สายดิน ตู้ DB1)	เมตร	3	54.70	164.10	20.00	60.00	224.10
	- ท่อ PVC เหลือง 1" พร้อมอุปกรณ์ ประกอบครบชุด	เมตร	3	20.54	61.62	25.00	75.00	136.62
	- สาย IEC 01 ขนาด 6 ตร.มม. สีเขียว (สายดินเสาไฟฟ้าแสงสว่าง)	เมตร	21	20.23	424.83	12.00	252.00	676.83
	- แท่ง Ground 5/8" x 2.4 เมตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบ	ชุด	21	470.00	9,870.00	47.00	987.00	10,857.00
รวมงานระบบไฟฟ้า								371,425.18

งวดงานก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานรอบเจ้าพ่อหลักเมืองในบึงพลาญชัย

จำนวนเงินค่าก่อสร้าง ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

แบ่งออกเป็น ๓ งวด

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๒๕ % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

งานปรับปรุงร้านขายดอกไม้

- รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. รวากันตก ค.ส.ล. เเชิงชายไม้ กระจเบื้องหลังคา แปเหล็ก กระจเบื้องปู
พื้น รื้อชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดคู่

- หล่อพื้นภายในร้านขายดอกไม้

- งานก่ออิฐและหล่อคอนกรีต ค.ส.ล.

- งานตกแต่งผิวผนัง ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ บัวปูนปั้นสำเร็จรูป

- ผึงท่อร้อยสายไฟฟ้า เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเดิม

- ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า DB1 (Distribution Board) พร้อมแท่ง Ground ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง

LCP (Lighting Control Panel) คอนซูเมอร์ยูนิต ๑ เฟส ๒ สาย CU1 โคมไฟ สวิตช์ เต้ารับ

- งานตกแต่งผิวพื้น พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้

- งานฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

- งานโครงหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องหลังคา ครอบสัน ครอบตะเข้สัน ครอบปั้นลม ครอบปิดปลาย

ตะเข้ ครอบปิดจั่ว เเชิงชาย

งานปรับปรุงพื้นที่รอบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

- รื้อฝ้าบล็อกตัวหนอน ชุดพร้อมหล่อกำแพงกันดิน

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๓๕ % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

งานปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

- รื้อฝ้าเพดานไม้พร้อมโครงคร่า ดวงโคมพร้อมเสาเหล็ก

- เดินท่อร้อยสายไฟ

- ติดตั้งฝ้าเพดาน ทาสีน้ำ

- ติดตั้งโคมไฟ สวิตช์ เต้ารับ คอนซูเมอร์ยูนิต ๑ เฟส ๒ สาย CU2

งานปรับปรุงพื้นที่รอบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

- เทพื้น ค.ส.ล.

- งานตกแต่งผิวพื้น พื้นบล็อกคอนกรีต พื้นทรายล้าง

- งานติดตั้งคันทันพร้อมบุหินทรายล้าง

- งานก่ออิฐและหล่อคาน้ำพันรัฐธรรมนูญพร้อมทำผิวทรายล้าง และทำความสะอาดผิวอิฐพร้อม

ติดตั้งใหม่

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ ๔๐ % ของราคาทีประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

งานปรับปรุงพื้นที่รอบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

- ติดตั้งราวสแตนเลส

- งานม้านั่งหินขัด

- งานเสาปูนปั้น

- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า

- ติดตั้งเสาไฟสนามพร้อมแท่ง Ground ระบบไฟฟ้าส่องสว่างแล้วเสร็จ

- งานเสาปูนปั้นตั้งโคมไฟ ติดตั้งโคมไฟ

- ปรับพื้นที่พร้อมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด


- งานส่วนอื่นๆที่เหลือตามแบบรูปรายการ

แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

ลงชื่อ 


(นายวิชชพล กรดแก้ว)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ 

(นายสรายุทธิ สังวันดี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง