

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบเมือง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด .....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๒๖๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบเมือง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๘.....สิงหาคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน ๑,๒๖๕,๔๑๓.๑๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ .....แบบแสดงรายการปริมาณและราคา แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕.....

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสันติ ทวีแสง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง กรรมการ

๗.๓ นายชาญณรงค์ แถนสีแสง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง  
กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนรอบเมือง ถนนรอบเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด  
 เจ้าของอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
 สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
 แบบเลขที่ กช. 22/2563 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	หมวดงาน	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	929,972.20	1.3607	1,265,413.18	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	หมวดงานครุภัณฑ์				
6	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย .....0..... % เงินประกันผลงานหัก .....0.. % ดอกเบี้ยเงินกู้ .....5..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7..... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,265,413.18	
	ปรับใช้ราคา			1,265,413.18	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสามบาทสิบแปดสตางค์)				

(ลงชื่อ)

.....  
(นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง)

ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

.....  
(นายสันติ ทวีแสง)

กรรมการ  
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)

.....  
(นายชาญณรงค์ แถนสีแสง)

กรรมการและเลขานุการ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนรอบเมือง ถนนรอบเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8 ม. ระยะทาง 121 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	972.00	1.63	1,584.36	1.3607	2.22	2,155.84	
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	4.00	96.93	387.72	1.3607	131.89	527.57	
3	งานรื้อทางเท้าเดิม (หนา 0.07 ม.)	ตร.ม.	125.00	42.64	5,330.00	1.3607	58.02	7,252.53	
4	งานรื้อถอนคันหินสำเร็จรูป	ม.	62.00	20.00	1,240.00	1.3607	27.21	1,687.27	
5	งานรื้อถอนรางยูโฟวี	ม.	68.00	166.73	11,337.64	1.3607	226.87	15,427.13	
6	งานรื้อถอนรั้ว ค.ส.ล.	ม.	45.00	180.00	8,100.00	1.3607	244.93	11,021.67	
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	194.40	363.45	70,654.68	1.3607	494.55	96,139.82	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	48.60	626.51	30,448.39	1.3607	852.49	41,431.12	
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	972.00	358.92	348,870.24	1.3607	488.38	474,707.74	
10	Expansion Joint	ม.	13.60	152.01	2,067.34	1.3607	206.84	2,813.03	
11	Contraction Joint	ม.	88.00	92.58	8,147.04	1.3607	125.97	11,085.68	
12	Longitudinal Joint	ม.	183.00	52.12	9,537.96	1.3607	70.92	12,978.30	
13	คันหินสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม.	ม.	196.00	200.00	39,200.00	1.3607	272.14	53,339.44	
14	งานรางยูโฟวี ค.ส.ล. กว้าง 0.55x0.50x0.15 ม.	ม.	117.00	1,390.00	162,630.00	1.3607	1,891.37	221,290.64	
15	ปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. หนา 0.07 ม.	ตร.ม.	507.00	202.69	102,763.83	1.3607	275.80	139,830.74	
16	งานทาสีคันหิน (สีน้ำมัน)	ตร.ม.	86.10	80.00	6,888.00	1.3607	108.86	9,372.50	
17	เครื่องหมายบนผิวทาง ทางม้าลาย เส้นแบ่งช่อง (สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว และสีเหลือง)	ตร.ม.	125.00	280.00	35,000.00	1.3607	381.00	47,624.50	
18	โคมไฟถนนเสากลมเรียบแบบกิ่งเดี่ยว สูง 6 ม. ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 W พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	3.00	22,510.00	67,530.00	1.3607	30,629.36	91,888.07	
19	สาย VCT 2x4 sq.mm.	ม.	90.00	92.50	8,325.00	1.3607	125.86	11,327.83	
20	สาย IEC 53 2x2.5 sq.mm.	ม.	30.00	68.70	2,061.00	1.3607	93.48	2,804.40	
21	ตู้เหล็กไซด 30x45x15 ซม. (ติดตั้งภายนอกอาคาร)	ใบ	1.00	1,295.00	1,295.00	1.3607	1,762.11	1,762.11	
22	เมนบอร์ดเมน 2P 30 A	ตัว	1.00	104.00	104.00	1.3607	141.51	141.51	
23	แมกเนตติกคอนแทคเตอร์ 30 A	ตัว	1.00	1,350.00	1,350.00	1.3607	1,836.95	1,836.95	
24	Timer switch	เครื่อง	1.00	480.00	480.00	1.3607	653.14	653.14	
25	ท่อ HDPE (PN8) dia 32 mm.	ม.	80.00	58.00	4,640.00	1.3607	78.92	6,313.65	
					929,972.20		รวม	1,265,413.18	
							ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสามบาทสิบแปดสตางค์-)	ปรับยอด	1,265,413.18

- ① **ค**ลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 929,972.20
- ② **ค**่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายพัฒน์พงศ์ ศรีทอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสันติ ทวีแสง)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ  
(นายชาญณรงค์ แกนสีแสง)