

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..ก่อสร้างปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย ๓๕.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย ๓๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.....เป็นเงิน ๑,๘๐๓,๑๒๓.๗๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑แบบแสดงรายการปริมาณและราคา แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕.....
- ๖.๒
- ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสันติ ทวีแสง | หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายเสกสันต์ จันทไทย | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 35 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม. ระยะทางรวม 759 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตร.ม. รางยูฟารางวี คสล. กว้าง 0.55.ม. ยาวราวไม่น้อยกว่า 569 :

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	135.00	132.26	17,855.10	1.3607	179.97	24,295.43
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	145.00	357.00	51,765.00	1.3607	485.77	70,436.64
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	54.40	629.43	34,240.99	1.3607	856.47	46,591.72
10	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,088.00	373.35	406,204.80	1.3607	508.02	552,722.87
11	Expansion Joint	ม.	24.00	168.56	4,045.44	1.3607	229.36	5,504.63
12	Contraction Joint	ม.	96.00	109.23	10,486.08	1.3607	148.63	14,268.41
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานรางยูฟารางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.55 ม.	ม.	569.00	1,357.00	772,133.00	1.3607	1,846.47	1,050,641.37
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	4.00	1,004.95	4,019.80	1.3607	1,367.44	5,469.74
18	งานบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ 0.60 ม.	บ่อ	2.00	12,197.00	24,394.00	1.3607	16,596.46	33,192.92
19	เครื่องมือขุดผิวทาง ทางม้าลาย เส้นแบ่งช่อง	ม.	-	-	-	-	-	-
	(สี่เหลี่ยมพลาสติก สีขาว และสีเหลือง)	ม.	-	-	-	-	-	-
					1,325,144.21		รวม	1,803,123.73

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านแปดแสนสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,325,144.21
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพัฒนาพงศ์ ศรีทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสันติ ทวีแสง)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายเสกสรรค์ จันทไทย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ