แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อเปิดพื้นที่เศรษฐกิจรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (กิจกรรมที่ 1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายริมคลองด้านทิศเหนือ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 145.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 870.00 ตร.ม. คอนกรีตล็อครางหนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 29.00 ตร.ม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	899.00	1.72	1,546.28	1.3607	2.34	2,104.02
2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดดิน	ลบ.ม.	67.00	45.71	3,062.57	1.3607	62.20	4,167.24
5	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	174.00	290.34	50,519.16	1.3607	395.07	68,741.42
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.50	655.16	28,499.46	1.3607	891.48	38,779.22
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	899.00	364.84	327,991.16	1.3607	496.44	446,297.57
11	Expansion Joint	ม.	18.00	168.38	3,030.84	1.3607	229.11	4,124.06
12	Contraction Joint	ม.	72.00	114.47	8,241.84	1.3607	155.76	11,214.67
13	Longitudinal Joint	ม.	145.00	67.99	9,858.55	1.3607	92.51	13,414.53
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	7.20	191.55	1,379.16	1.3607	260.64	1,876.62
15	รางยูพร้อมฝารางวี คสล. กว้าง 0.55ม. หนา 0.15	ม.	167.00	1,396.14	233,155.38	1.3607	1,899.73	317,254.53
16	เครื่องหมายบนผิวทาง ทางม้าลาย เส้นแบ่งช่อง	ตร.ม.	65.25	280.00	18,270.00	1.3607	381.00	24,859.99
	(สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว และสีเหลือง)		-	-	-	-	-	-
					685,554.40		**รวม**	932,833.87
	ตัวอักษร (-เก้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-)						ปรับยอด	**932,833.87**

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	685,554.40
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพรชัย ตรีบุญเมือง)

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเสกสันต์ จันทไทย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสันติ ทวีแสง)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายชาญณรงค์ แถนสีแสง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อเปิดพื้นที่เศรษฐกิจรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายริมคลองด้านทิศเหนือ (ถนน ค.ส.ล.สายริมคลองด้านทิศเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตารางเมตร)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๘,๐๐๐.- บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ กช.๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ แผ่น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ **เป็นเงิน** ๙๓๒,๘๓๓.๘๗ **บาท**

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕

๕.๒ .....-.....

๕.๓ .....-.....

๕.๔ .....-.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพรชัย ตรีบุญเมือง ตำแหน่ง หน.ฝ่ายสุขาภิบาล กรรมการ

๖.๓ นายสันติ ทวีแสง ตำแหน่ง หน.ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง กรรมการ

๖.๔ นายเสกสันต์ จันทไทย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๖.๕ นายชาญณรงค์ แถนสีแสง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ