แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมคลองด้านทิศใต้ ช่วงถนนรัฐกิจไคลคลา-ถนนสุริยเดชบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ถนน ค.ส.ล. ริมคลองด้านทิศใต้ ช่วงถนนรัฐกิจไคลคลา-ถนนสุริยเดชบำรุง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๐๑,๑๐๘.๓๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายเสกสันต์ จันทไทย	กรรมการ
๗.๓ นายอำนาจ วิเชียรซอย	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองด้านทิศใต้ ช่วงถนนรัฐกิจไคลคลา-ถนนสุริยเดชบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 ม. ระยะทาง 48.6 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 501 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานรื้อคันหินเดิม	ม.	48.00	20.00	960.00	1.3642	27.28	1,309.63
2	งานรื้อทางเท้า ค.ส.ล. หนา 0.07 ม.	ตร.ม.	75.33	43.08	3,245.22	1.3642	58.77	4,427.13
3	งานตัดดิน	ลบ.ม.	31.00	58.89	1,825.59	1.3642	80.34	2,490.47
4	งานก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. หนา 0.07 ม.	ตร.ม.	71.00	184.23	13,080.33	1.3642	251.33	17,844.19
5	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ดินเดิม 10 ซม.)	ตร.ม.	501.00	10.94	5,480.94	1.3642	14.92	7,477.10
6	งานคันหินสำเร็จรูป	ม.	50.00	200.00	10,000.00	1.3642	272.84	13,642.00
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรังหนา 0.20 ม.)	ลบ.ม.	100.00	387.32	38,732.00	1.3642	528.38	52,838.19
8	งานก่อสร้างกำแพงและทาสี(ตามแบบเทศบาล)	ม.	48.50	2,350.00	113,975.00	1.3642	3,205.87	155,484.70
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.60	659.84	18,871.42	1.3642	900.15	25,744.39
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	501.00	412.40	206,612.40	1.3642	562.60	281,860.64
11	Expansion Joint	ม.	18.00	164.51	2,961.18	1.3642	224.42	4,039.64
12	Contraction Joint	ม.	46.00	95.49	4,392.54	1.3642	130.27	5,992.30
13	Longitudinal Joint	ม.	106.00	62.26	6,599.56	1.3642	84.94	9,003.12
14	งานฝารางยู	ฝา	48.00	723.24	34,715.52	1.3642	986.64	47,358.91
15	งานทาสีคันหิน	ตร.ม.	19.00	78.00	1,482.00	1.3642	106.41	2,021.74
16	งานชุดประตู(ตามแบบเทศบาล)	ชุด	2.00	15,000.00	30,000.00	1.3642	20,463.00	40,926.00
17	เครื่องหมายบนผิวทาง ทางม้าลาย เส้นแบ่งช่อง	ตร.ม.	75.00	280.00	21,000.00	1.3642	381.98	28,648.20
	(สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว และสีเหลือง)					-		
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					513,933.70		รวม	701,108.35

ตัวอักษร (-เจ็ดแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดบาทสามสิบห้าสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 513,933.70

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเสกสันต์ จันทไทย)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายอำนาจ วิเชียรชอย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน